




DLA POJEDYNCZEGO EKSPOZYTORA NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYKRZYŻOWANIE RUROWE PŁYTKIE. EKSPOZYTOR ZAKOTWIĆ NA KOTWACH CHEMICZNYCH NO-Z00012200 POPRZECZ WSZYSTKIE OTWORY W STOPACH NOGI. EKSPOZYTOR PRZEZNACZONY JEST DO EKSPOZYCJI OŚWIETLENIA OGRODOWEGO. PRODUCENT NIE DOPUSZCZA SKŁADOWANIA TOWARU NA EKSPOZYTORZE.

KONSTRUKCJA EKSPOZYTORA PRZEZNACZONA JEST NA TEREN ZEWNĘTRZNY. DLA USTAWIENIA EKSPOZYTORA WYMAGANA JEST POSADZKA BETONOWA, PRODUCENT NIE DOPUSZCZA MONTAŻU NA PODŁOŻU ASFALTOWYM.

EKSPOZYTOR UMOŻLIWIA BUDOWANIE CIĄGÓW, MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POJEDYNCZEGO MODUŁU L-2700MM

ZAMONTOWANA EKSPOZYCJA MUSI ZAPEWNIAC PRZEPUSTOWOŚĆ POWIETRZA MINIMUM 10%. NIE ODPUSZCZA SIE CAŁKOWITEGO ZABUDOWANIA EKSPOZYTORA.



RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.	OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ	NIE SKALUJ RYSUNKU		WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG:	
		PN-EN22768-mL			
Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jako dokumentacja przez firmy trzecie.	WERSJA	SYMBOL 2			
	1				
	DATA	A3	WYKONAŁ: K. KASPERCZYK		
	2016-03-01	SKALA 1:50	MASA ORIENTACYJNA: 201.54		
	NR RYSUNKU	ARKUSZ 1	ELEMENT:		
TYTUŁ		SYMBOL			
EKSPO. OŚWIETLENIA ZAEWNĘTRZNEGO H- 2700/200 G-1150/650		MR-A00002			